

PRZEDMIAR INWESTORSKI 010-42-014

CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne

Budowa: Remont świetlicy w miejscowości Rynarcice

Obiekt: Budynek świetlicy

Rodzaj robót: Ogólnobudowlane

Lokalizacja: Rynarcice gm. Rudna

Zamawiający: Gmina Rudna
Plac Zwycięstwa 15
59-305 Rudna

PRZEDMIAR 010-42-014

Strona 1

09-04-2014

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45111100-9: Roboty w zakresie burzenia					
1	10 KNR	401-02-11-03-00	45111300-1	Skucie nierówności betonu głębokości do 5 cm na ścianach i podłogach - plac + opaska	m ²	15,300
2	CPV 45112100-6: Roboty w zakresie kopania rowów					
2	10 KNR	201-03-17-03-00	45112100-6	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 5-6	m ³	70,000
2	20 KNR	201-03-14-02-00	45112100-6	Formowanie nasypów ręcznie z ziemi leżącej na odkładzie kat 3-4 / rozplantowanie po terenie ziemi z wykopów bez wywożenia	m ³	23,000
3	CPV 45324000-4: Roboty w zakresie okładziny tynkowej ścian fundamentowych					
3	10 KNR	401-07-01-04-00	45111300-1	Odbicie na ścianach tynków wapiennych o pow ponad 5 m ²	m ²	123,000
3	20 KNR	401-07-25-03-00	45410000-4	Uzupełnienie tynków zew kat II ścian z cegły o pow do 5 m ²	m ²	123,000
3	30 KNR	401-07-22-03-00	45410000-4	Przecieranie cementowego tynku kat III na ścianach	m ²	10,000
4	CPV 45320000-6: Roboty izolacyjne					
4	10 KNR	401-06-19-06-00	45453000-7	Odrzyszczenie ścian pow ponad 5 m ² trudno dostępnych szczotkami stalowymi	m ²	123,000
4	20 KNR	401-06-26-01-00	45453000-7	Odrzyszczenie wgłębne otworów w murach	szt	3100,000
4	30 KNR	401-06-03-04-00	45453000-7	Izolacja pionowa murów otynkowanych 2-warstwowa lepikiem	m ²	123,000
4	40 KNR	401-06-07-07-00	45453000-7	Podsypka izolacyjna z kruszywa kermazytowego grub 18 cm w miejsce pomiędzy grunt a ścianą	m ³	90,000
4	50 KNR	401-06-25-01-00	45453000-7	Impregnacja grzybobójczą podsypkę z keramzytu na sucho	m ³	16,200
4	60 KNR	401-06-03-08-00	45453000-7	Izolacja pionowa podsypki izolacyjnej keramzytowej od gruntu 1-warstwa papy lub folii	m ²	123,000
5	CPV 45421131-1: Instalowanie drzwi					
5	10 KNR	401-09-29-12-00	45421131-1	Wymiana drzwi zespolonych na drzwi zewnętrzne PCW	m ²	4,900
5	20 KNR	401-04-32-03-00	45421131-1	Wyjęcie ościeżnic o powierzchni ponad 2 m ² ze ścian drewnianych	m ²	4,900
5	30 KNR	401-07-08-02-00	45421131-1	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	11,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
6	CPV 45453100-8: Roboty renowacyjne elewacji					
5	10	KNKB	003-10-01-01-00	45453100-8 Docieplenie ścian pełnych płytami styrop gr. 10 cm z 1-ą siatką	m ²	310,000
5	20	KNKB	003-10-01-05-00	45453100-8 Ochrona narożników z kątownika stalowego	metr	68,000
5	30	KNKB	003-06-07-03-00	45453100-8 Malowanie 2x farbą emulsyjną tynków zewn z przet i przygot plus malowanie okapu	m ²	330,000
5	40	KNKB	003-06-07-05-00	45453100-8 Obróbki blacharskie z rozbiórką istniejąc rur spustowych i rynien, ogniomurów z blachy OC 0,50	m ²	24,000
5	50	KNKB	003-06-01-01-00	45453100-8 Odbicie tynku cement-wap na ścianach i filarach	m ²	154,000
5	60	KNKB	003-06-04-01-00	45453100-8 Uzupełnienie tynku zewn zwykłego kat III zaprawą cem-wap	m ²	154,000
5	70	KNR	202-16-11-05-00	28112300-8 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys do 4 m	m ²	310,000
5	71	RUSZ	48303	28112310-6 Czas pracy rusztowania	m-godz	130,000
5	80	KNR	401-12-07-02-01	28112310-6 Malowanie 2-krotnie farbami stalowymi pasów (cokołów) wys do 20 cm	metr	35,000
5	90	KNR	401-12-11-07-00	28112310-6 Opalanie farby olejnej z pow metalowych pełnych pow do 0,5 m ²	szt	2,000
5	100	KNR	401-12-14-01-00	28112310-6 Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych pow do 0,5 m ²	szt	2,000
5	110	KNR	401-12-12-05-00	28112310-6 Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²	1,500
5	120	KNR	202-09-31-02-50	28112310-6 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 lub równoważna na ścianach	m ²	310,000
5	130	KNR	202-09-25-01-00	28112310-6 Oslony okien folia polietylenowa	m ²	14,000
5	140	KNR	202-09-21-03-00	28112310-6 Licowanie ościeży - parapetów zewnętrznych płytkami klinkierowymi 25x12 cm	m ²	2,500
7	CPV 45233222-1: Roboty budowlane w zakresie układania chodników					
7	10	KSNR	S006-05-02-02-00	45233222-1 Chodn z kostki bruk szar bet gr 6 cm cem-piasek spoin piasek	m ²	150,000
8	CPV 45111300-1: Roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego					
8	10	KNR	404-01-02-02-00	Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	5,600
8	20	KNR	404-01-08-02-00	Rozebranie nadproży z cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,002
8	30	KNR	404-01-07-07-00	Rozebranie belek stropowych prefabrykowanych DZ lub DMS	metr	12,000
8	40	KNR	404-11-02-04-00	Transport gruzu samochodem ciężarowym na odległość do 1 km	m ³	6,200
8	50	KNR	404-11-02-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym	m ³	62,000
9	CPV 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne - instalacja odgromowa					
9	10	KNR	403-07-08-01-00	45310000-3 Wymiana pręta o średnicy do 10 mm instalacji odgromowej naprężanej na dachu płaskim w poziomie	metr	85,000
9	20	KNR	403-07-08-03-00	45310000-3 Wymiana pręta o średnicy do 10 mm instalacji odgromowej naprężanej na ścianie w pionie	metr	24,000
9	30	KNR	403-07-11-01-00	45310000-3 Wymiana złączy instalacji odgromowych przykręcanych do rynny na dachu	szt	6,000
9	40	KNR	403-07-11-03-00	45310000-3 Wymiana złączy instalacji odgromowych naprężających na dachu	szt	6,000
9	60	KNR	403-07-11-04-00	45310000-3 Wymiana złączy instalacji odgromowych naprężających na ścianie	szt	6,000
9	70	KNR	403-07-11-06-00	45310000-3 Wymiana złączy instalacji odgromowych kontrolnych połączenie pręt-płaskownik	szt	6,000
9	80	KNR	403-07-11-05-00	45310000-3 Wymiana złączy instalacji odgromowych kontrolnych połączenie pręt-pręt	szt	6,000