

B-ELEWACJA SWIETLICY

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT ELEWACJI			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01 d.1. 0349-02 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.38*0.9*0.9 < wykucie nowego otworu okiennego >	m ³ m ³	 0.308	
				RAZEM	0.308
2	KNR 4-01 d.1. 0349-03 1	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.2*1.3*0.38	m ³ m ³	 0.099	
				RAZEM	0.099
3	KNR 0-17 d.1. 2609-01 1 analogia	Zerwanie ocieplenia ścian budynków płytami styropianowymi - pęknięcia , odsłojenia , 3.83*12.75*10% 3.23*(12.84+1.92)*10% (3.83+3.23)*0.5*(5.4+7.3)*10%	m ² m ² m ² m ²	 4.883 4.767 4.483	
				RAZEM	14.133
4	KNR 4-01 d.1. 0535-05 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 4.5+4.3	m m	 8.800	
				RAZEM	8.800
5	KNR 4-01 d.1. 0535-03 1	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 12.84	m m	 12.840	
				RAZEM	12.840
6	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 2.65*1.1	m ³ m ³	 2.915	
				RAZEM	2.915
7	KNR 4-01 d.1. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 poz.6	m ³ m ³	 2.915	
				RAZEM	2.915
8		Koszt składowania gruzu na wysypisku śmieci poz.6*1.8	t t	 5.247	
				RAZEM	5.247
1.2		REMONT ELEWACJI			
9	KNR 4-01 d.1. 0726-01 2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.38*0.9*4	m ² m ²	 1.368	
				RAZEM	1.368
10	KNR 2-02 d.1. 0126-05 2	Otworki w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabrykowanych 1.3*2	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
11	KNR 4-01 d.1. 0422-04 2	Podstemplowania zagrożonych nadproży 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01 d.1. 0422-08 2	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 d.1. 0703-01 2	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach (0.2*2+0.38)*1.2*1.1	m ² m ²	 1.030	
				RAZEM	1.030
14	KNR 4-01 d.1. 0704-01 2	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen- tową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		poz.13	m ²	1.030	
15	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	RAZEM	1.030
d.1. 0726-01					
2		poz.14	m ²	1.030	
16	KNR 2-02	Poduszki betonowe pod oparcie belek nadprożowych .	m ³	RAZEM	1.030
d.1. 1101-02					
2		0.06*0.38*0.2*2	m ³	0.009	
17	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojanych o śr. do 6 mm	kg	RAZEM	0.009
d.1. 0202-01					
2		1.1*1.03	kg	1.133	
18	KNR-W 2-	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2	m ²	RAZEM	1.133
d.1. 02 1018-03					
2		0.9*0.9	m ²	0.810	
19	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	RAZEM	0.810
d.1. 0923-04					
2		0.25*0.9	m ²	0.225	
20	KNR-W 2-	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ościeży	m ²	RAZEM	0.225
d.1. 02 0919-04					
2		poz.19/0.25*0.35*1.1	m ²	0.347	
21	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²	RAZEM	0.347
d.1. 0925-01					
2		0.75*0.81*(5+3+1)	m ²	5.468	
		1.1*2.1	m ²	2.310	
22	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych grub. 12 cm do ścian	m ²	RAZEM	7.778
d.1. 2609-01					
2		poz.3*1.1	m ²	15.546	
23	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	RAZEM	15.546
d.1. 2608-01					
2		cokół			
		0.62*4.19	m ²	2.598	
		(0.62+0.2)*0.5*8.56	m ²	3.510	
		0.5*0.5*5.37	m ²	1.343	
		(0.5+0.91)*0.5*5.4	m ²	3.807	
		(0.5+0.93)*0.5*14.8	m ²	10.582	
		(0.91+0.62)*0.5*7.3	m ²	5.585	
		3.83*12.75	m ²	48.833	
		3.23*(12.84+1.92)	m ²	47.675	
		(3.83+3.23)*0.5*(5.4+7.3)	m ²	44.831	
		-1.1*2.06	m ²	-2.266	
		0.32*(2.06*2+1.1)	m ²	1.670	
		0.65*1.49	m ²	0.969	
		0.3*1.49	m ²	0.447	
		(0.65+0.3)*0.5*1.3*2	m ²	1.235	
24	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójczą jednokrotnie (CT 99)	m ²	RAZEM	170.819
d.1. 2608-02					
2		poz.23	m ²	170.819	
25	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	RAZEM	170.819
d.1. 2609-06					
2		poz.23-poz.26	m ²	169.149	
				RAZEM	169.149

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 0-17 d.1. 2609-07 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach $0.32 \cdot (2.06 \cdot 2 + 1.1)$	m ²		
			m ²	1.670	
				RAZEM	1.670
27	KNR 0-17 d.1. 2609-08 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym $4.2 \cdot 2 + 4.2 \cdot 2$ $2.06 \cdot 2 + 1.1$	m		
			m	16.800	
			m	5.220	
				RAZEM	22.020
28	KNR 0-17 d.1. 0926-01 2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa poz.23	m ²		
			m ²	170.819	
				RAZEM	170.819
29	KNR 0-17 d.1. 0926-03 2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych poz.25-poz.32	m ²		
			m ²	139.073	
				RAZEM	139.073
30	KNR 0-17 d.1. 0926-05 2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach poz.26	m ²		
			m ²	1.670	
				RAZEM	1.670
31	KNR 0-28 d.1. 2630-05 2 elewacja	Tynk cienkowarstwowy - malowanie farbą silikonową $3.83 \cdot 12.75$ $3.23 \cdot (12.84 + 1.92)$ $(3.83 + 3.23) \cdot 0.5 \cdot (5.4 + 7.3)$ $- 1.1 \cdot 2.06$ $0.32 \cdot (2.06 \cdot 2 + 1.1)$	m ²		
			m ²	48.833	
			m ²	47.675	
			m ²	44.831	
			m ²	-2.266	
			m ²	1.670	
				RAZEM	140.743
32	KNR-W 2- d.1. 02 0849-01 2 cokół	Wykładziny ścian o powierzchni gładkiej - w technologii kamyczkowej - warstwa podkładowa $0.62 \cdot 4.19$ $(0.62 + 0.2) \cdot 0.5 \cdot 8.56$ $0.5 \cdot 0.5 \cdot 5.37$ $(0.5 + 0.91) \cdot 0.5 \cdot 5.4$ $(0.5 + 0.93) \cdot 0.5 \cdot 14.8$ $(0.91 + 0.62) \cdot 0.5 \cdot 7.3$	m ²		
			m ²	2.598	
			m ²	3.510	
			m ²	1.343	
			m ²	3.807	
			m ²	10.582	
			m ²	5.585	
			m ²	0.969	
			m ²	0.447	
			m ²	1.235	
				RAZEM	30.076
33	KNR-W 2- d.1. 02 0849-02 2	Wykładziny ścian o powierzchni gładkiej - system kamyczkowy - warstwa pośrednia poz.32	m ²		
			m ²	30.076	
				RAZEM	30.076
34	KNR-W 2- d.1. 02 0849-03 2	Wykładziny ścian o powierzchni gładkiej - system kamyczkowy - warstwa nawierzchniowa poz.32	m ²		
			m ²	30.076	
				RAZEM	30.076
35	KNR 0-17 d.1. 2608-01 2 kominy	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie $1.57 \cdot (0.4 + 1.3) \cdot 2$	m ²		
			m ²	5.338	
				RAZEM	5.338
36	KNR 0-28 d.1. 2630-05 2	Tynk cienkowarstwowy - malowanie farbą silikonową poz.35	m ²		
			m ²	5.338	
				RAZEM	5.338
37	KNR 2-02 d.1. 0510-05 2	Rury spustowe okrągłe o śr. 20 cm - z blachy ocynkowanej / rury z demontażu / poz.4	m		
			m	8.800	

