

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Wymiana orynnowania i wykonane obróbki przysiennej na budynku Chobieńskiego Ośrodka Kultury					
1 Wymiana orynnowania					
1	KNR-W 4-01 d.1 0509-02 z.sz.2.3. 0909-01/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 /część okapowa/ 14,70*0,70+19,00*0,70	m ²		
			m ²	23,500	
				RAZEM	23,500
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 14,70*19,00	m		
			m	33,700	
				RAZEM	33,700
3	KNR K-05 d.1 0304-04 analogia	Montaż dodatkowejłaty do zamontowania uchwytów rynnowych poz.2	m		
			m	33,700	
				RAZEM	33,700
4	KNR-W 2-02 d.1 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej poz.2	m		
			m	33,700	
				RAZEM	33,700
5	KNR-W 2-02 d.1 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej 3,00	szk.		
			szk.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 0-15II d.1 0517-03	Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami i przyłączeniem wkrętami (mora dachówka 40%) poz.1	m ²		
			m ²	23,500	
				RAZEM	23,500
7	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 14,00	m		
			m	14,000	
				RAZEM	14,000
8	KNR-W 2-02 d.1 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 44,00 10,4	m	10,40	
			m	14,000	10,40
				RAZEM	10,40
9	KNR-W 4-01 d.1 0532-06	Uzupełnienie kolanek lub załamów z blachy ocynkowanej 12,00	szk.		
			szk.	12,000	
				RAZEM	12,000
10	KNR-W 2-02 d.1 1609-01	Rusztowania ramowe przysienne RR - 1/30 wysokość do 10 m 14,70*8,00+19,00*8,00	m ²		
			m ²	231,600	
				RAZEM	231,600
2 Wykonanie obróbki przysiennej					
11	KNR K-05 d.2 0402-02	Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - boczne 11,00	m		
			m	11,000	
				RAZEM	11,000
12	KNR-W 4-01 d.2 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek 12,00	szk.		
			szk.	12,000	
				RAZEM	12,000
13	KNR-W 4-01 d.2 0434-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu 11,00*0,80	m ²		
			m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
14	KNR-W 2-02 d.2 1610-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowa wysokość do 10 m 1,00	kol.		
			kol.	1,000	
				RAZEM	1,000

mgr Andrzej Bobrek
ZASTĘPCA WÓJTY