

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1.1+0.54)*2*0.3	m ² m ²	 0.984	
				RAZEM	0.984
2	KNR-W 4-02 0233-10	Demontaż rury wywiewnej blaszanej	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia / powlekanie powierzchni metalowych lub betonu środkiem gruntującym / (1.1+0.54)*2*0.3 0.45*4	m ² m ² m ²	 0.984 1.800	
				RAZEM	2.784
5	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych (1.1+0.54)*2*0.3 0.45*4	m ² m ² m ²	 0.984 1.800	
				RAZEM	2.784
6	KNR-W 4-01 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej / kominów/ 0.3*(1.1+0.54)*2	m ² m ²	 0.984	
				RAZEM	0.984

DYREKTOR
Chobieńskiego Ośrodka Kultury
mgr inż. Katarzyna Przeworska

**CHOBIEŃSKI
OŚRODEK KULTURY**
Chobień, ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
tel./fax 076 843 95 19, 076 843 95 09
Regon 390950200, NIP 692-23-02-008