

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów

Budowa: Wymiana stolarki okiennej, wymiana podłogi oraz wymiana instalacji c.o. i wodnej

Obiekt: Budynek mieszkalny Kliszów

Rodzaj robót: Remontowo-budowlane,

Lokalizacja: Kliszów 30 gm. Rudna

Zamawiający: Gmina Rudna
Plac Zwycięstwa 15
59-305 Rudna


KOSZTORYS

Strona 1

19-10-2014

SYKAL.NET

DZ. POZ.	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	CPV 45111300-1: Roboty rozbiórkowe i remontowe				
1 10	KNR 401-09-29-09-00 Wymiana okna zespolonego na okno PCW rozwieralne 2-dzielne pow do 2,0 m ² na parterze budynku o wym. 150 x 150	m ²	21,600		
1 11	KNR 401-09-29-08-00 Wymiana okna zespolonego na okno PCW rozwieralne 2-dzielne pow do 1,5 m ² na poddaszu	m ²	2,400		
1 12	KNR 401-09-31-06-00 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi zewnętrzne aluminiowe/ PCV 1-skrzydłowe z naswietłem	m ²	3,100		
1 13	KNR 401-09-31-01-00 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe pow do 1,0 m ² szklone - poddasze, piwnica	m ²	2,500		
1 20	KNR 202-03-57-02-00 Podciagi, belki stropowe i dachowe o masie do 1,6 MG	szt	4,000		
1 30	KNR 401-03-04-04-00 Uzupełnienie ścian z cegieł na zaprawie cementowej	m ³	4,500		
1 40	KNR 401-03-08-02-00 Naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 sztuk	szt	12,000		
1 50	KNR 401-07-07-02-00 Uzupełnienie tynkiem miejsc po obmurowanych końcach belek stropowych	szt	8,000		
1 60	KNR 401-07-07-05-00 Uzupełnienie tynkiem styku murów z ościeżnicami i listwami	metr	24,000		
1 90	KNR 202-09-21-03-00 Licowanie parapetów zewnętrznych płytkami klinkierowymi 20 x 12 cm - - ANALOGIA	m ²	2,500		
1 91	KNR 202-09-02-01-00 Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m ²	11,000		
1 92	KNR 202-25-20-06-02 Montaż profili - parapetów wewnętrznych PCV - analogia	m ²	5,000		
1 100	KNR 202-08-36-05-00 Tynki na ościeżach szer 25 cm do 3,0 m ² kategorii III i IV ręcznie	m ²	3,300		
1 110	KNR 202-08-15-02-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	187,000		
1 120	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	187,000		
1 130	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	82,000		



DZ. POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 131	KNR 401-12-04-03-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji	m ²	143,000		
1 140	KNR 401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	82,000		
1 150	KNR 401-08-17-04-00 Uzupełnienie posadzki z mas szpachlowych pow. do 5 m ²	m ²	82,000		
1 170	KNR 202-11-36-01-01 Posadzki z paneli podłogowych na klej poliuretanowy	m ²	65,000		
1 180	KNR 202-11-32-01-00 Warstwa wyrównawcza grub. 5 cm z zaprawy ATLAS SAM 200	m ²	84,000		
1 190	KNR 202-11-18-03-51 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą zwykłą w pomieszczeniach do 10 m ²	m ²	17,000		
1 200	KNR 202-16-06-01-00 Rusztowania rurowe punktowe wys. do 20,0 m - ściany szczytowe	m ²	80,000		
1 201	RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania	m-godz	40,000		

2 CPV 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania i instalacji wodnej.

2 10	KNR 402-05-20-01-00 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m ²	kmpł	5,000		
2 20	KNR 402-05-12-02-00 Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym o 25-32 mm	szt	4,000		
2 30	KNR 402-05-12-04-00 Demontaż zaworu przelotowego o połączeniu gwintowanym o 25-32 mm	szt	4,000		
2 40	KNR 402-05-06-04-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o 32 mm	metr	35,000		
2 50	KNR 402-05-19-03-00 Wymiana zbiornika odpowietrzającego o pojemności do 16 dm ³	szt	1,000		
2 51	KNR 215-04-18-01-45 Grzejnik łazienkowy z rur stalowych DAGO 3/50/1265W	szt	1,000		
2 52	KNR 215-04-23-01-02 Konwektor stalowy/ aluminiowy	szt	6,000		
2 53	KNR 215-04-22-02-01 Rury przyłączone do grzejników płytowych i kolumnowych o 25	kmpł	6,000		
2 54	KNR 215-04-15-01-40 Odpowietrznik automatyczny TACO Hy-VENT o 10	szt	4,000		
2 55	KNR 215-04-15-02-31 Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-20 z głowicą RTD-3102	szt	6,000		
2 56	KNR 215-04-08-03-50 Zawór odcinający kulowy o 25	szt	4,000		
2 58	KNR 215-26-01-04-00 Rurociąg z rur miedzianych w zwoju na ścianach budynków mieszkalnych o 18	metr	45,000		
2 59	KNR 215-26-05-10-00 Podejście do zaworu przelotowego z kształtek miedzianych o 25	szt	10,000		
2 60	KNR 402-01-14-02-00 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o 25-32 mm	metr	25,000		
2 61	KNR 215-26-05-03-00 Podejście do armatury wypływowej z kształtek miedzianych o 20	szt	16,000		
2 70	KNR 402-01-18-02-00 Wymiana zaworu przelotowego o 25 mm	szt	6,000		

DZ. POZ.	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN. MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2 80	KNR 402-01-18-05-00 Wymiana kurka spustowego przy zaworze przelotowym o 10 mm	szt	2,000		
2 90	KNR 402-01-09-03-00 Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór hydrant i baterię o 25 mm	szt	3,000		
2 100	KNR 402-01-09-06-00 Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę o połączeniu elastycznym z tworzyw	szt	1,000		
2 110	KNR 402-01-21-02-00 Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt	3,000		
2 111	KNR 402-01-21-04-00 Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wozowym	szt	1,000		
2 112	KNR 402-01-21-01-00 Wymiana baterii umywalkowej (zmywakowej) z ruchomą wylewką	szt	1,000		
2 120	KNR 402-01-40-04-00 Wymiana podgrzewacza wody do 300 dm ³ na nowych wspornikach	szt	1,000		
2 130	KNR 215-01-10-01-00 Próba szczelności w budynkach mieszkalnych instalacji wodociągowych o do 65 i C.O.	metr	45,000		
2 140	KNR 215-01-09-01-00 Dodatek za podejścia obustronne do wodomierzy śrubowych o 50	kmpl	1,000		

Ogółem

Dopłata do robocizny %

OGÓŁEM KOSZTORYS

wz. WÓJTA

mgr Andrzej Bobrek
ZASTĘPCA WÓJTY

jw