

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE ŚWIETLICY I KORYTARZA
 ADRES INWESTYCJI : ŚWIETLICA WIEJSKA - RUDNA GWIZDANÓW
 INWESTOR : CENTRUM KULTURY W RUDNEJ
 ADRES INWESTORA : RUDNA UL. WESOŁA 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : G. PAWLAK
 DATA OPRACOWANIA : 08.2014

Pawlak

Stawka roboczogodziny :
 Poz.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 : zł
 Poziom cen : III kwartał 2014 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
 Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
 VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
 Podatek VAT : zł
 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA : KOSZTORYSOWANIE ROBÓT
 BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
Grażyna Pawlak
 59-300 Lubin, ul. Wrzosowa 8A
 tel. 842 38 04, NIP 692-103-27-88

INWESTOR :

Data opracowania
 08.2014

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INFORMACJA O KOSZTORYSIE INWESTORSKIM I PRZEDMIARZE

1. Podstawa opracowania przedmiaru;
 - Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 - Inwentaryzacja - typowanie robót
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. / Dz. U. nr 202 poz. 2072 /
2. Podstawa opracowania kosztorysu :
 - przedmiar robót
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. / Dz.U. nr 130 poz. 1389 /
 - KNR 4-01, KNR 4-01W, KNR 2-02.
3. Informacje ogólne :
 - poziom cen R,M,S, - SEKOCENBUD III kw. 2014 r. oraz aktualne badania rynkowe.
4. Ogólna charakterystyka obiektu :
 - przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie prac malarskich w Świetlocy wiejskiej w Rudnej Gwizdanów .

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przygotowanie pomieszczenia do malowania - demontaż i ponowny montaż osprzętu na ścianach i suficie oraz ewentualne zabezpieczenie poprzez osłonięcie / klimatyzatory, hydrant, tablica elektryczna, rolety-żaluzje, pomoce naukowe / . 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 1204-08 holl sala sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.23*(4.55+1.95)*2 3.23*(12.91+8.7)*2 -1.48*1.79 -1.03*2.2 0.2*(2.52+2.2*2) 8.9+123.3	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 41.990 139.601 -2.649 -2.266 1.384 132.200	
				RAZEM	310.260
3	KNNR 2 0804-02 holl sala sufity	Siatkowanie powierzchni wewnętrznych pasów (na połączeniach) 3.23*(4.55+1.95)*2*3% 3.23*(12.91+8.7)*2*3% 8.9+123.3*3%	m ² m ² m ² m ²	 1.260 4.188 12.599	
				RAZEM	18.047
4	KNR-W 2- 02 2601-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem (1.7+2.6*2) (1.0+2.1*2) (2.52+2.2*2)	m m m m	 6.900 5.200 6.920	
				RAZEM	19.020
5	KNR-W 2- 02 0830-02 holl sala	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 3.23*(4.55+1.95)*2 3.23*(12.91+8.7)*2 -1.48*1.79 -1.03*2.2 0.2*(2.52+2.2*2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 41.990 139.601 -2.649 -2.266 1.384	
				RAZEM	178.060
6	KNR-W 2- 02 0830-06 sufity	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 8.9+123.3	m ² m ²	 132.200	
				RAZEM	132.200
7	KNR-W 4- 01 1204-01 analogia sufity	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów poz.6	m ² m ²	 132.200	
				RAZEM	132.200
8	KNR-W 4- 01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian. poz.5	m ² m ²	 178.060	
				RAZEM	178.060
9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i parapetów folią polietylenową 1.5*1.8*6 1.5*1.5*2 1.1*2.2 1.0*2.1*2 5.2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 16.200 4.500 2.420 4.200 5.200	
				RAZEM	32.520
11	KNR-W 4- 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.9*2.0*2 0.8*2.0*3	m ² m ² m ²	 3.600 4.800	
				RAZEM	8.400
12	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 132.2	m ² m ²	 132.200	
				RAZEM	132.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ² m ² m ²	 3.600 4.800	
		0.9*2.0*2 0.8*2.0*3		RAZEM	8.400
14	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie .	m m	 10.500	
		10.5		RAZEM	10.500
15	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m m	 15.000	
		15.0		RAZEM	15.000
16	KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² mocowanych na zaprawę	szt. szt.	 3.000	
		3		RAZEM	3.000
17	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowniczych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych podwójnych	szt. szt.	 3.000	
		3		RAZEM	3.000
18	KNR-W 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A	szt. szt.	 5.000	
		5		RAZEM	5.000
19	KNR-W 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów)	szt. szt.	 7.000	
		7		RAZEM	7.000
20	KNR-W 4-03 0606-06	Wymiana opraw świetlówkowych - materiał z demontażu	kpl. kpl.	 16.000	
		16		RAZEM	16.000
21	KNR-W 4-03 0603-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych / kinkietów / materiał z demontażu	kpl. kpl.	 6.000	
		6		RAZEM	6.000
22	KNR-W 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego trzy płytowego - materiał z demontażu.	kpl. kpl.	 6.000	
		6		RAZEM	6.000
23	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet z listew Pu-55	m ² m ² m ² m ²	 24.840 7.200 3.240	
		1.8*2.3*6 1.8*2.0*2 1.2*2.7		RAZEM	35.280

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	benzyna do lakierów	dm ³	0.9576		0.9576		
2.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0083		0.0083		
3.	deski iglaste obrzynane kl.III	m ³	0.0107		0.0107		
4.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	2.1924		2.1924		
5.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	2.0412		2.0412		
6.	farby lateksowe	dm ³	97.9595		97.9595		
7.	folia osłonowa	m ²	12.4649		12.4649		
8.	folia polietylenowa	m ²	47.1954		47.1954		
9.	gips budowlany	t	0.3764		0.3764		
10.	gips szpachlowy	t	0.6907		0.6907		
11.	gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt.	3.0600		3.0600		
12.	gniazda wtyczkowe	szt.	5.1000		5.1000		
13.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2341		0.2341		
14.	kątownik równoramienny z tworzywa sztucznego 25x25x3 mm	m	19.9710		19.9710		
15.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	4.0000		4.0000		
16.	łączniki świecznikowe	szt.	7.1400		7.1400		
17.	masa klejąca	kg	0.0074		0.0074		
18.	narożniki wzmacniające	szt.	7.6566		7.6566		
19.	papier ścierny w arkuszach	ark.	12.3480		12.3480		
20.	piasek do zapraw	m ³	0.0200		0.0200		
21.	Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm ²	m	15.6000		15.6000		
22.	puszki bakelitowe	szt.	3.0600		3.0600		
23.	rolety na napęd ręczny z linką zaciemniające	m ²	38.8080		38.8080		
24.	siatka z włókna	m ²	22.1978		22.1978		
25.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	1.8900		1.8900		
26.	woda	m ³	0.6765		0.6765		
27.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.2358		0.2358		
28.	materiały pomocnicze	zł					
						RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	1.0643		
2.	wyciąg	m-g	4.3771		
3.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0163		
				RAZEM	

Słownie: